



مراحل اجرایی الزامی پیش از نصب انشعاب دائم آب

- (۱) عقد قرارداد با لوله کش ذیصلاح و مهندس ناظر
- (۲) اخذ نظر کتبی امور آبفا درباره محل نصب کنتور، بلافاصله پس از مرحله دیوارچینی (فرم شماره ۷)
- (۳) اتمام عملیات محوطه سازی پارکینگ (طبقه نصب تجهیزات ذخیره و پمپاژ آب)
- (۴) تعبیه فضای نصب **دیواری** کنتورهای اصلی و فرعی در نزدیکترین مکان نسبت به ورودی ملک
- (۵) تعبیه یک **غلاف فلزی** در دیوار ملک در ارتفاع ۲۰ سانتیمتری از کف تمام شده ساختمان
- (۶) **پلاک گذاری** لوله های آب واحدهای آپارتمانی بر اساس شماره واحدها
- (۷) ارائه فرم تأییدیه لوله کشی (فرم شماره ۶)، بر اساس جدول زمانبندی ابلاغی

| گروه مصرفی و حداکثر میزان مجاز مصرف لوازم بهداشتی | | | |
|---|------------|---------------|----------------------|
| لوازم بهداشتی | گروه مصرفی | واحد | حداکثر میزان مجاز |
| سردوش | A,B | لیتر بر دقیقه | ۷/۵ (هفت و نیم) |
| سینک | A,B | لیتر بر دقیقه | ۶ |
| شیر توالت | A,B | لیتر بر دقیقه | ۶ |
| روشویی | - | لیتر بر دقیقه | ۳ |
| فلاش تانک دوحالته | A,B,C,D | لیتر | ۶/۵ (شش و نیم) |
| فلاش تانک تک حالت | A,B | لیتر | ۴/۷ (چهار و هفت دهم) |

حداکثر فشار مجاز شبکه آب داخلی ساختمان: ۴ اتمسفر

حداکثر حجم مجاز مخزن: **۲۰۰۰ لیتر** بازای هر واحد آپارتمانی



نمونه فلاش تانک مجاز



کنترل دبی شیرآلات روشویی و ظرفشویی بوسیله پرلاتور



کنترل دبی شیرآلات روشویی و ظرفشویی بوسیله پرلاتور

تذکر:

- (۱) نصب کنتور آب و اجزای کیت انشعاب آب، صرفاً توسط شرکت آبفا صورت میگیرد.
- (۲) نصب مستقیم پمپ بر روی انشعاب آب شهر مجاز نیست.
- (۳) هر واحد آپارتمانی باید **کنتور آب مستقل** داشته باشد.
- (۴) فرم تأییدیه همه واحدهای آپارتمانی یک پلاک **یکجا و همزمان** ارائه گردد.